

成都树德中学（宁夏校区）运动场灯 及第一教学楼屋面防水项目比选公告（第二次）

一、项目名称：成都树德中学（宁夏校区）运动场灯及第一教学楼屋面防水项目。

二、项目概况：（注：因第一次比选中有两家资质证过期，没达比选要求，则进行第二次比选）

- 1、项目地址：四川省成都市树德中学宁夏校区（宁夏街树德里4号）。
- 2、项目概况及比选范围：详见下面附件说明。
- 3、计划工期：5个日历天，具体时间以签订合同为准。
- 4、质量标准：达到国家现行施工验收规范一次性验收合格标准。

三、比选申请文件要求与递交

- 1、报价清单、联系人姓名与电话。
- 2、营业执照、法人身份证、资质证书、安全生产许可证、本项目负责人身份证等复印件。
- 3、法人委托书。
- 4、以上文件均加盖公司鲜章，然后密封后在所有封口加盖公司鲜章，否则，均为无效文件。
- 5、于2021年5月18日下午5:00前递交。

四、本项目比选需求公告和比选结果均在四川省成都市树德中学校园网上发布。

五、联系方式

联系人：谢老师

电话：13088093929



附件：

树德中学宁夏校区球场灯及屋面防水 报价清单

序号	项目名称	技术与要求	单位	工程量	单价	综合价
一、改造项目						
1	4mm 厚带砂防水	青苔、垃圾、颗粒清理，铺贴厚度为 4mm 厚带砂防水，人工及辅料	m ²	420		
2	球场高杆灯	明纬电源，飞利浦芯片，光源为 2*200 瓦黄光，灯杆总高 10m，上口直径 80mm，下口直径 190mm，壁厚 3.5mm，人工及辅料	套	2		
3	球场高杆灯定时器	球场高杆灯定时器，人工及辅料	套	2		
4	线路改造 (电缆线 3*4 mm ²)	线路改造(电缆线 3*4 mm ²)，人工及辅料	m	30		
5	穿线管	PVC20 穿线管明管铺设，，人工及辅料	m	30		
6	机械吊装	高杆灯机械吊装，人工及辅料	项	1		
7	挖基坑	种植土挖基坑 1200*1200*1400m，人工及辅料	个	2		
8	挖基坑剩余土方外运	挖基坑剩余土方外运，人工及辅料	m ³	4.1		
9	种植土回填	种植土回填，人工及辅料	m ²	10		
10	挖基坑草坪恢复	挖基坑草坪恢复，人工及辅料	m ²	10		
11	C25 钢筋混凝土基坑	1200*1200*1400mm,C25 钢筋混凝土基坑回填，预埋钢板、预埋件，人工及辅料	个	2		
二、其他分布分项						



1	垃圾外运费	人工及辅料	项	1		
2	材料运输费	人工及辅料	项	1		
3	材料上楼搬运费	人工及辅料	项	1		
4	成品保护费	人工及辅料	项	1		
5	完工保洁	人工及辅料	项	1		
小计						
三、工程总造价						
A	基础工程直接费合计					
B	管理费					
B	税金费					
C	工程总造价					

成都市树德中学
二〇二一年五月十三日