

树德中学宁夏校区公寓装修改造 比选公告（第二次）

说明：由于第一次参与比选的公司共三家，但其中一家公司没提供与装饰装修相关的资质证书和安全生产许可证，此次比选作废，需要重新进行第二次比选。

一、项目名称：树德中学宁夏校区公寓装修改造

二、项目概况：

1、项目地址：四川省成都市树德中学宁夏校区（宁夏街树德里4号）。

2、项目概况及比选范围：见附件清单报价表。

3、计划工期：25个日历天，具体时间以签订合同为准。

4、质量标准：达到国家现行验收合格标准。

三、比选申请文件要求与递交

1、报价清单、联系人姓名与电话。

2、营业执照、法人身份证、与项目相关的资质证书、安全生产许可证、本项目负责人身份证等复印件。

3、法人委托书。

4、以上文件均加盖公司鲜章，然后密封后在所有封口加盖公司鲜章，否则，均为无效文件。

5、于2021年8月3日15:00前递交。

四、本项目比选需求公告和比选结果均在四川省成都市树德中学校园网上发布。

五、联系方式

联系人：谢老师

电话：13088093929

附件：

树德中学宁夏校区公寓改造清单报价表						
序号	名称	工程量	单位	单价	合计	材料及工艺要求
一	5楼3号(1栋1单元)					
1	墙面乳胶漆铲除	101.68	m ²			原墙面及顶面乳胶漆铲除，人工
2	门拆除	2.00	樘			机具人工
3	入口隔断拆除	1.00	项			机具人工
4	床拆除	2.00	个			机具人工辅料
5	衣柜拆除	1.00	套			机具人工辅料
6	桌子拆除	3.00	套			机具人工辅料
7	窗拆除	2.00	套			机具人工辅料
8	宿舍电路改造	21.80	m ²			剔槽，暗埋线路，电线，机具人工
9	墙面及顶面乳胶漆	101.68	m ²			腻子，石膏，多乐士乳胶漆
10	铝合金窗	6.80	m ²			铝合金窗，中空玻璃，安装人工
11	纱窗	3.00	m ²			纱窗网，安装人工

12	窗帘	13.80	m ²			布艺窗帘, 安装, 人工
13	雨棚	5.00	m ²			耐力板, 钢架, 安装人工
14	入口地砖及铺贴	3.00	m ²			600*600 地砖, 水泥河沙, 人工辅料
15	入口隔断柜制作	6.90	m ²			18 免漆板, 柜门, 五金合页, 人工, 辅料
16	实木门	2.00	樘			定制实木木门
17	防盗门	1.00	樘			定制防盗门
18	吸顶圆盘灯具	4.00	个			成品圆盘灯
19	厨房原灶台拆除	3.20	m			砖砌体拆除, 人工辅料
20	厨房地窗及门拆除	1.00	项			机具, 人工, 辅料
21	厨房地面墙面抹灰找平层	53.00	m ²			干混砂浆, 人工辅料
22	厨房地面墙面防水	53.00	m ²			丙纶防水, 胶粉, 人工辅料
23	厨房地面地砖	10.50	m ²			300*300 地砖, 人工辅料
24	厨房墙面墙砖	10.50	m ²			300*600 地砖, 人工辅料
25	厨房护栏不锈钢架及不锈钢钢板	3.40	m ²			30*30 不锈钢方管, 焊接, 人工辅料



26	厨房护栏加高 300mm 不锈钢护栏	3.20	m			直径 60 不锈钢圆管, 焊接, 人工辅料
27	铝扣板吊顶	10.50	m ²			300*300 铝扣板吊顶, 龙骨, 人工辅料
28	原墙面橱柜纱窗	1.50	m ²			纱窗网, 安装人工
29	厨房冷热水改造	1.00	项			ppr 管, pvc 管, 人工辅料
30	厨房橱柜	3.20	项			砖砌灶台, 石英石台面, 无柜门, 立板贴地, 人工辅料
31	洗菜盆	1.00	套			不锈钢钢盆, 水龙头, 辅料, 人工
32	灶具	1.00	台			成品
33	排烟扇	1.00	台			成品, 安装
34	门套	1.00	个			定制
35	厨房钛合金门	1.00	樘			钛合金门
36	卫生间花洒	1.00	个			钛合金门
37	卫生间蹲便器加水箱	1.00	套			蹲便器, 水箱, 高压管, 安装人工
38	厨房及卫生间线路改造	1.00	项			剔槽, 暗埋线路, 电线, 机具人工



39	灯具	3.00	盏			嵌入式平板灯
40	热水器	1.00	套			热水器
41	卫生间排气扇	1.00	个			吸顶排气扇
42	拆除建渣清运	1.00	项			建渣下楼 清运
43	材料上楼	1.00	项			材料上楼搬运
44	保洁	1.00	项			人工辅料
45	成品保护	1.00	项			薄膜, 人工
	小计					
二	3楼2号(1栋1单元)					
1	墙面乳胶漆铲除	201.00	m ²			原墙面及顶面乳胶漆铲除, 人工
2	门拆除	3.00	樘			机具人工
3	隔断拆除	1.00	项			机具人工
4	床拆除	2.00	个			机具人工辅料
5	衣柜拆除	4.00	套			机具人工辅料
6	桌子拆除	4.00	套			机具人工辅料
7	预制板拆除	1.00	项			机具人工辅料
8	窗拆除	2.00	套			机具人工辅料
9	地面地砖拆除	42.20	套			机具人工辅料
10	地砖及铺贴	42.20	m ²			600*600 地砖, 水泥河沙, 人工辅料



11	踢脚线	65.00	m			实木踢脚线, 安装人工
12	宿舍电路改造	42.20	m ²			剔槽, 暗埋线路, 电线, 机具人工
13	墙面及顶面乳胶漆	201.00	m ²			腻子, 石膏, 多乐士乳胶漆
14	铝合金窗	8.90	m ²			铝合金窗, 中空玻璃, 安装人工
15	纱窗	3.00	m ²			纱窗网, 安装人工
16	窗帘	13.80	m ²			布艺窗帘, 安装, 人工
17	门套	2.00	樘			定制实木门套
18	防盗门	1.00	樘			定制防盗门
19	吸顶圆盘灯具	4.00	个			成品圆盘灯
20	吸顶风扇	3.00	个			吸顶风扇
21	厨房原灶台拆除	3.20	m			砖砌体拆除, 人工辅料
22	厨房窗及门拆除	1.00	项			机具, 人工, 辅料
23	厨房地面墙面抹灰找平层	53.00	m ²			干混砂浆, 人工辅料
24	厨房地面墙面防水	53.00	m ²			丙纶防水, 胶粉, 人工辅料
25	厨房地面地砖	10.50	m ²			300*300 地砖, 人工辅料



26	厨房墙面墙砖	42.50	m ²			300*600 地砖, 人工辅料
27	厨房护栏不锈钢架及不锈钢板	3.40	m ²			30*30 不锈钢方管, 焊接, 人工辅料
28	厨房护栏加高 300mm 不锈钢护栏	3.20	m			直径 60 不锈钢圆管, 焊接, 人工辅料
29	铝扣板吊顶	10.50	m ²			300*300 铝扣板吊顶, 龙骨, 人工辅料
30	洗漱间冷热水改造	1.00	项			ppr 管, pvc 管, 人工辅料
31	洗漱间洗漱台	2.00	m			砖砌灶台, 石英石台面, 无柜门, 立板贴地, 砖, 人工辅料
32	龙头	3.00	套			不锈钢水龙头, 辅料, 人工
33	门套	1.00	个			定制
34	钛合金门	2.00	樘			钛合金门
35	卫生间花洒	1.00	个			钛合金门
36	卫生间蹲便器加水箱	1.00	套			蹲便器, 水箱, 高压管, 安装人工



37	洗漱间及卫生间线路改造	1.00	项			剔槽, 暗埋线路, 电线, 机具人工
38	灯具	3.00	盏			嵌入式平板灯
39	热水器	1.00	套			热水器
40	卫生间排气扇	1.00	个			吸顶排气扇
41	拆除建渣清运	1.00	项			建渣下楼 清运
42	材料上楼	1.00	项			材料上楼搬运
43	保洁	1.00	项			人工辅料
44	成品保护	1.00	项			薄膜, 人工
	小计					
三	4楼3号(1栋3单元)					
1	墙面乳胶漆铲除	201.00	m ²			原墙面及顶面乳胶漆铲除, 人工
2	门拆除	3.00	樘			机具人工
3	隔断拆除	1.00	项			机具人工
4	床拆除	2.00	个			机具人工辅料
5	衣柜拆除	4.00	套			机具人工辅料
6	桌子拆除	4.00	套			机具人工辅料
7	预制板拆除	1.00	项			机具人工辅料
8	窗拆除	2.00	套			机具人工辅料
9	地面地砖拆除	42.20	套			机具人工辅料



10	地砖及铺贴	42.20	m ²			600*600 地砖, 水泥河沙, 人工辅料
11	踢脚线	65.00	m			实木踢脚线, 安装人工
12	宿舍电路改造	42.20	m ²			剔槽, 暗埋线路, 电线, 机具人工
13	墙面及顶面乳胶漆	201.00	m ²			腻子, 石膏, 多乐士乳胶漆
14	铝合金窗	8.90	m ²			铝合金窗, 中空玻璃, 安装人工
15	纱窗	3.00	m ²			纱窗网, 安装人工
16	窗帘	13.80	m ²			布艺窗帘, 安装, 人工
17	雨棚	9.00	m ²			耐力板, 钢架, 安装人工
18	不锈钢防护栏	8.00	m ²			304 不锈钢, 安装人工
19	门套	2.00	樘			定制实木门套
20	防盗门	1.00	樘			定制防盗门
21	吸顶圆盘灯具	4.00	个			成品圆盘灯
22	吸顶风扇	3.00	个			吸顶风扇
23	厨房原灶台拆除	3.20	m			砖砌体拆除, 人工辅料
24	厨房窗及门拆除	1.00	项			机具, 人工, 辅料
25	厨房地面墙面抹灰找平层	53.00	m ²			干混砂浆, 人工辅料

26	厨房地面墙面防水	53.00	m ²			丙纶防水, 胶粉, 人工 辅料
27	厨房地面地砖	10.50	m ²			300*300 地砖, 人工辅 料
28	厨房墙面墙砖	42.50	m ²			300*600 地砖, 人工辅 料
29	厨房护栏不锈钢架及不锈钢 钢板	3.40	m ²			30*30 不锈钢方管, 焊 接, 人工辅料
30	厨房护栏加高 300mm 不锈 钢护栏	3.20	m			直径 60 不锈钢圆管, 焊 接, 人工辅料
31	铝扣板吊顶	10.50	m ²			300*300 铝扣板吊顶, 龙骨, 人工辅料
32	洗漱间冷热水改造	1.00	项			ppr 管, pvc 管, 人工辅 料
33	洗漱间洗漱台	2.00	m			砖砌灶台, 石英石台 面, 无柜门, 立板贴地 砖, 人工辅料
34	龙头	3.00	套			不锈钢水龙头, 辅料, 人工
35	门套	1.00	个			定制
36	钛合金门	2.00	樘			钛合金门



37	卫生间花洒	1.00	个			钛合金门
38	卫生间蹲便器加水箱	1.00	套			蹲便器, 水箱, 高压管, 安装人工
39	洗漱间及卫生间线路改造	1.00	项			剔槽, 暗埋线路, 电线, 机具人工
40	灯具	3.00	盏			嵌入式平板灯
41	热水器	1.00	套			热水器
42	卫生间排气扇	1.00	个			吸顶排气扇
43	拆除建渣清运	1.00	项			建渣下楼 清运
44	材料上楼	1.00	项			材料上楼搬运
45	保洁	1.00	项			人工辅料
46	成品保护	1.00	项			薄膜, 人工
	小计					
四	5楼4号(1栋3单元)					
1	墙面乳胶漆铲除	217.00	m ²			原墙面及顶面乳胶漆铲除, 人工
2	门拆除	2.00	樘			机具人工
3	窗拆除	3.00	套			机具人工辅料
4	宿舍电路改造	48.00	m ²			剔槽, 暗埋线路, 电线, 机具人工



5	墙面及顶面乳胶漆	217.00	m ²			腻子, 石膏, 多乐士乳胶漆
6	铝合金窗	6.80	m ²			铝合金窗, 中空玻璃, 安装人工
7	纱窗	3.00	m ²			纱窗网, 安装人工
8	窗帘	13.80	m ²			布艺窗帘, 安装, 人工
9	雨棚	5.00	m ²			耐力板, 钢架, 安装人工
10	实木门	2.00	樘			定制实木木门
11	防盗门	1.00	樘			定制防盗门
12	吸顶圆盘灯具	4.00	个			成品圆盘灯
13	厨房原灶台拆除	3.20	m			砖砌体拆除, 人工辅料
14	厨房地窗及门拆除	1.00	项			机具, 人工, 辅料
15	厨房地面墙面抹灰找平层	43.00	m ²			干混砂浆, 人工辅料
16	厨房地面墙面防水	43.00	m ²			丙纶防水, 胶粉, 人工辅料
17	厨房地面地砖	7.00	m ²			300*300 地砖, 人工辅料
18	厨房墙面墙砖	10.50	m ²			300*600 地砖, 人工辅料



19	铝扣板吊顶	7.00	m ²			300*300 铝扣板吊顶, 龙骨, 人工辅料
20	原墙面橱柜纱窗	1.50	m ²			纱窗网, 安装人工
21	厨房冷热水改造	1.00	项			ppr 管, pvc 管, 人工辅 料
22	厨房橱柜	3.00	m			砖砌灶台, 石英石台 面, 无柜门, 立板贴地 砖, 人工辅料
23	洗菜盆	1.00	套			不锈钢钢盆, 水龙头, 辅料, 人工
24	灶具	1.00	台			成品
25	排烟扇	1.00	台			成品, 安装
26	厨房钛合金门	2.00	樘			钛合金门
27	卫生间花洒	1.00	个			钛合金门
28	卫生间蹲便器加水箱	1.00	套			蹲便器, 水箱, 高压 管, 安装人工
29	厨房及卫生间线路改造	1.00	项			剔槽, 暗埋线路, 电 线, 机具人工
30	灯具	2.00	盏			嵌入式平板灯
31	热水器	1.00	套			热水器
32	卫生间排气扇	1.00	个			吸顶排气扇



33	拆除建渣清运	1.00	项			建渣下楼 清运
34	材料上楼	1.00	项			材料上楼搬运
35	保洁	1.00	项			人工辅料
36	成品保护	1.00	项			薄膜, 人工
	小计					
五	其他 (光华校区拆除学生床运到宁夏校区安装)					
1	床拆除	22.00	个			机具人工
2	床搬运下楼及运输	22.00	个			机具人工
3	床搬运上楼	22.00	个			机具人工
4	床组装	22.00	个			机具人工
	小计					
	一+二+三+四+五	合计				
	管理费					
	税金					
	装修总价					

成都市树德中学
二〇二一年七月二十九日